

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปุก-พรุซิง

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายเขาปุก-พรุซิง หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่


แบบเลขที่ 7/2558 , GC2-202/43 (แผ่นที่ 14-15) จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 , backup จำนวน แผ่น


ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	653,329.49	Factor F
3	ประเภทสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ประเภทชลประทาน		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	อื่นๆ ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 m.	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6	ประเภทครุภัณฑ์		- ภาษี 7%
			- ผันตกซุก
สรุป	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	656,329.49	ระยะเวลาดำเนินการ
	ขอคิดเป็นเงินประมาณเพียง	หกแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน	60 วัน


ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอริยะ ชุกลิ้น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทรงยศ ทองนวล)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรินทร์ พรหมอุบล)

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลขุนกระหัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางราคากลาง

ชื่อโครงการ/งาน : ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปุก-พรุซิง

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายเขาปุก-พรุซิง หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

แบบเลขที่ 7/2558 , GC2-202/43 (แผ่นที่ 14-15)

ประมาณการโดย :

ประมาณการเมื่อ 28 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	m ² .	1,000.00	11.18	11,180.00	1.3574	15.18	15,175.73
2	ทรายรองพื้น	m ³ .	50.00	804.00	40,200.00	1.3574	1,091.35	54,567.48
3	คอนกรีต 300	m ³ .	150.00	2,183.87	327,580.50	1.3574	2,964.39	444,657.77
4	ไม้แบบ	m ² .	60.00	176.55	10,593.10	1.3574	239.65	14,379.07
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE mesh ขนาด dia. 4.3 x 4.0 mm. @ 15 x 30 cm.	m ² .	1,000.00	50.00	50,000.00	1.3574	67.87	67,870.00
6	EXPANSION JOOINT	m.	30.00	182.91	5,487.43	1.3574	248.29	7,448.64
7	CONTRACION JOOINT	m.	70.00	114.82	8,037.67	1.3574	155.86	10,910.33
8	LONGITUDINAL JOOINT	m.	200.00	40.15	8,030.78	1.3574	54.50	10,900.98
9	หินคลุกไหลทางไหลทาง	m ³ .	40.00	505.00	20,200.00	1.3574	685.49	27,419.48
					481,309.48			
TOTAL								653,329.49

A ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

481,309.48

B ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

C ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3,000.00

D ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3574

E ค่า Factor F ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

F ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $0 + [C / ((AxD) + (BxE))]$

656,329.49

G ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) $D \times F$ H ค่า Factor F ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) $E \times F$

รวมราคาทั้งสิ้น

656,329.49

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอริยะ ชุกกลิ่น)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ทองนวล)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรินทร์ พรหมอุบล)

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลขุนกระเซ้ง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปุก-พรุซิง

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายเขาปุก-พรุซิง หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

แบบเลขที่ 7/2558 , GC2-202/43 (แผ่นที่ 14-15)

จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 , backup

จำนวน แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	481,309.48	1.3574	653,329.49	
3	ประเภทสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
4	ประเภทชลประทาน				
5	อื่นๆ ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 m.	3,000.00		3,000.00	
	ประเภทครุภัณฑ์				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษี 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ขอคิดเป็นเงินประมาณเพียง			656,329.49	ระยะเวลาดำเนินงาน
				<u>656,300.00</u>	60 วัน
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,000.00 ม. ²			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	656.30 บาท/ม. ²			

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอริยะ ชุกกลีน)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทรงยศ ทองนวล)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุรินทร์ พรหมอุบล)

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลขุนกระหัง